

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Roboty remontowe

Inwestycja Remont lokalu mieszkalnego położonego przy ulicy Bukowskiej w miejscowości Jeziorki
Lokal mieszkalny
Roboty remontowe

Adres: ul. Bukowska 10/3
62-060 Jeziorki

Kody CPV:

Inwestor: Gmina Stęszew
ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew

Wykonawca:

Sporządził: Tomasz Szabelski
Sprawdził:
Data opracowania: 08.12.2015 r.

Inwestor Wykonawca

Strona tytułowa przedmiaru

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		ROBOTY ZEWNĘTRZNE			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
1.1.1	KNR 4-04 0509-0200	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład 52,54	m2 m2	 52,540	52,540
1.1.2	KNR 4-04 0403-0200	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych. Deskowanie dachu na styk 52,54	m2 m2	 52,540	52,540
1.1.3	KNR 4-04 0102-0100	Rozebranie komina z cegły powyżej terenu w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie wapiennej do poziomu dachu 0,6*0,6*0,4	m3 m3	 0,144	0,144
1.1.4	KNR 4-01 0535-0500	Rozebranie rur spustowych z pvc nie nadającej się do użytku 5,2+4,6	m m	 9,800	9,800
1.1.5	KNR 4-01 0535-0300	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku 4,5+7,6	m m	 12,100	12,100
1.1.6	KNNR-W 3 0702-0200	Wykucie z muru okien skrzynkowych 1,3*1,3+1,2*0,65+1,4*1*2+2*0,3*0,6	m2 m2	 5,630	5,630
1.1.7	KNNR-W 3 0702-0600	Wykucie z muru drzwi zewnętrznych 0,9*2	m2 m2	 1,800	1,800
1.1.8	KNNR-W 3 0601-0100	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na ścianach, filarach i pilastrach 5,7	m2 m2	 5,700	5,700
1.1.9	KNNR-W 3 0301-0100	Rozbiórka parapetów betonowych 1,3*0,3*0,1*2	m3 m3	 0,078	0,078
1.1.10	KNR 4-04 1101-0300	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku. Transport gruzu samochodem dostawczym na odległość 1 km 2,3	m3 m3	 2,300	2,300
1.1.11	KNR 4-04 1101-0600	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym za- i wyładunkiem. Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl. transp. ponad 1km samochodem dostaw. 2,3	m3 m3	 2,300	2,300
1.2		Roboty budowlane			
1.2.1		Dach			
1.2.1.1	KNNR-W 2 0403-0100	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej 52,54	m2 m2	 52,540	52,540
1.2.1.2	KNNR-W 2 0507-0200	Dwuwarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną 52,54	m2 m2	 52,540	52,540
1.2.1.3	KSNR 2 0403-0100	Podbitki dachowe z desek lub płyty OSB wodoodpornej 0,5*(7,6+9,9+4,5)	m2 m2	 11,000	11,000
1.2.1.4	KSNR 2 0503-0400	Rury spustowe z blachy ocynkowanej 9,8	m m	 9,800	9,800
1.2.1.5	KSNR 2 0504-0100	Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej płaskiej 0,4*(7,6+9,9+4,5)	m2 m2	 8,800	8,800
1.2.2		Elewacja			
1.2.2.1	KNNR 3 0604-0100	Uzupełnienie tynków zwykłych zewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej z wapnem gaszonym, o powierzchni do 5 m2 6,9	m2 m2	 6,900	6,900
1.2.2.2	KNR-I 0-23 2614-0211	Docieplenie ścian z cegły płyt styropian. gr. 8 cm sys. STOPTER przy użyciu gotowej zaprawy klejącej, z przygotow. podłoża, ręcznym wykon. wyprawy elewacyjnej - CERMIT DR 20 4,5*4,6+7,6*5,2+9,9*5,2	m2 m2	 111,700	111,700
1.2.2.3	KSNR 2 0901-0300	Tynki zewnętrzne mozaikowe, na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych 0,4*(7,6+9,9+4,5)	m2 m2	 8,800	8,800
1.2.3		Stolarka okienna i drzwiowa			

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1.2.3.1	KNR-I 0-19 1023-0400	Okna z PCV uchylne rozdzielne o powierzchni ponad 1,0 m2 obsadzone na kotwach stalowych,z obróbką obsadzenia 5,63	m2 m2	 5,630	 5,630
1.2.3.2	KSNR 2 0504-0200	Parapety zewnętrzne przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej płaskiej 1,3+0,65+2*0,3	m2 m2	 2,550	 2,550
1.2.3.3	KNR-I 0-19 1024-0700	Drzwi stalowe jednoskrzydłowe obsadzone na kotwach stalowych,oszkłone na budowie szybami zespolonymi jednokomorowymi 2-szybowymi 0,9*2	m2 m2	 1,800	 1,800
1.2.4		Opaski i chodniki			
1.2.4.1	KNR 2-31 0401-0100	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm. Kategoria gruntu I-II (7,6+9,9+4,5+4+4)	m m	 30,000	 30,000
1.2.4.2	KNR 2-31 0402-0400	Ławy betonowe z oporem pod krawężniki 0,2*0,3*(7,6+9,9+4,5+4+4)	m3 m3	 1,800	 1,800
1.2.4.3	KNR 2-31 0407-0100	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (7,6+9,9+4,5+4+4)	m m	 30,000	 30,000
1.2.4.4	KSNR 6 0502-0200	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm,szarej,układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem (7,6+9,9+4,5)*0,4+4	m2 m2	 12,800	 12,800
2		ROBOTY WEWNĘTRZNE			
2.1		Ściany i sufity			
2.1.1	KNR 4-01 0701-0100	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej o powierzchni do 5 m2 na ścianach,filarach,pilastrach 13,5	m2 m2	 13,500	 13,500
2.1.2	KNR-W 3 0607-0201	Przetarcie istniejących tynków z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, powierzchnie przecieranego tynku wewnętrznego na stropach, biegach i spocznikach, wapno suchogaszzone 145,23+46,72	m2 m2	 191,950	 191,950
2.1.3	KNR-W 2-02 2008-0101	Pojedyńcze okładziny z płyt gipsowo-kartonowych o grubości 12,5 mm (suche tynki gipsowe) na ścianach na zaprawie,bez pasków z płyt 145,23	m2 m2	 145,230	 145,230
2.1.4	KNR-W 2-02 2008-0401	Pojedyńcze okładziny z płyt gipsowo-kartonowych o grubości 12,5 mm (suche tynki gipsowe) na stropach,na gotowych rusztach 46,72	m2 m2	 46,720	 46,720
2.1.5	KNR-W 2-02 1510-0100	Dwukrotne malowanie bez gruntowania,farbą emulsyjną powierzchni wewnętrznych tynków gładkich 145,23+46,72	m2 m2	 191,950	 191,950
2.1.6	KNR 4-01 1209-0900	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej,ścianek i szafek o powierzchni do 1,0 m2,uprzednio malowanej 4*0,9*2	m2 m2	 7,200	 7,200
2.1.7	KNR 5-08 0311-0400	Montaż na gotowym podłożu gniazd bezpiecznikowych ściennych,zamkniętych z podłączeniem. Prąd znamionowy 25 A, 2 bieguny 7	szt. szt.	 7,000	 7,000
2.1.8	KNR 5-08 0307-0100	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowo-wtynkowych typu 471- 475 w puszcze szczękowej 5	szt. szt.	 5,000	 5,000
2.1.9	KNR-W 5-08 0511-0600	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy st.z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem matalowym,przykręcanych 2x20W,z podłączeniem przelotowym 5	kpl. kpl.	 5,000	 5,000
2.2		Posadzki			
2.2.1	KNR 3 0801-0600	Rozebranie posadzek z desek na legarach (podłogi białe) 46,72	m2 m2	 46,720	 46,720
2.2.2	KNR 4-04 0504-0600	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie 46,72	m2 m2	 46,720	 46,720
2.2.3	KNR 2 1201-0100	Podkłady betonowe z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego 46,72*0,1	m3 m3	 4,672	 4,672
2.2.4	KNR 2 0602-0300	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układnych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowe 46,72	m2 m2	 46,720	 46,720
2.2.5	KNR 2 0604-0100	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podpodszkowa	m2		46,720

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
		46,72	m2	46,720	
2.2.6	KNNR 2 1202-0600	Posadzki cementowe z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m2		46,720
		46,72	m2	46,720	
2.2.7	KNNR 2 1202-0700	Posadzki cementowe z cokolikami. Zmiana grubości o 10 mm	m2		46,720
		46,72	m2	46,720	
2.2.8	KNNR 2 1206-0101	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe z warstwą izolacyjną, na kleju Winylep	m2		46,720
		46,72	m2	46,720	
2.2.9	KNNR 2 1206-0400	Listwy do posadzek, przyścienne z polichlorku winylu klejone	m		55,000
		55	m	55,000	
2.2.10	KNR 4-04 1101-0300	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku. Transport gruzu samochodem dostawczym na odległość 1 km	m3		5,300
		5,3	m3	5,300	
2.2.11	KNR 4-04 1101-0600	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym za- i wyładunkiem. Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transp.ponad 1km samochodem dostaw.	m3		5,300
		5,3	m3	5,300	