

**Przebudowa dróg wewnętrznych ul. Folwarcznej, Ostaniej, Zakole w m. Witobel gm.
Stęszew**

Tabela objętości robót ziemnych - ulice Folwarczna, Ostania

KM	POWIERZCHCNIA		POWIERZCHNIA ŚREDNIA		ODL.	OBJĘTOŚĆ		
	W	N	W	N		W	Wx1,03	N
	m ²		m ²			m	m ³	
6,50	1,86	0,00						
			1,94	0,00	9,50	18,43	18,98	0,00
16,00	2,02	0,00						
			2,17	0,00	14,50	31,39	32,33	0,00
30,50	2,31	0,00						
			2,42	0,00	8,50	20,53	21,14	0,00
39,00	2,52	0,00						
			3,24	0,00	47,00	152,05	156,61	0,00
86,00	3,95	0,00						
			3,74	0,00	19,00	70,97	73,09	0,00
105,00	3,52	0,00						
			3,90	0,00	28,30	110,23	113,54	0,00
133,30	4,27	0,00						
			4,13	0,00	20,70	85,39	87,95	0,00
154,00	3,98	0,00						
			4,18	0,00	20,50	85,69	88,26	0,00
174,50	4,38	0,00						
			4,34	0,00	10,80	46,87	48,28	0,00
185,30	4,30	0,00						
			4,29	0,00	10,20	43,71	45,02	0,00
195,50	4,27	0,00						
			3,88	0,00	20,00	77,60	79,93	0,00
215,50	3,49	0,00						
			3,61	0,00	18,20	65,70	67,67	0,00
233,70	3,73	0,00						
			3,60	0,00	17,30	62,28	64,15	0,00
251,00	3,47	0,00						
			3,12	0,00	17,80	55,45	57,11	0,00
268,80	2,76	0,00						
			3,29	0,00	21,70	71,39	73,53	0,00
290,50	3,82	0,00						
			4,05	0,00	13,70	55,42	57,08	0,00
304,20	4,27	0,00						
			4,17	0,00	17,80	74,23	76,45	0,00
322,00	4,07	0,00						
			3,57	0,00	12,00	42,78	44,06	0,00
334,00	3,06	0,00						
			3,41	0,00	30,70	104,69	107,83	0,00
364,70	3,76	0,00						
			4,10	0,00	16,30	66,83	68,83	0,00
381,00	4,44	0,00						
			4,16	0,00	25,90	107,74	110,98	0,00
406,00	2,88	0,00						

400,90	3,88	0,00	3,91	0,00	31,40	122,62	126,30	0,00	
438,30	3,93	0,00		3,61	0,00	29,50	106,35	109,54	0,00
467,80	3,28	0,00		3,56	0,00	12,70	45,15	46,50	0,00
480,50	3,83	0,00		3,47	0,00	23,70	82,24	84,71	0,00
504,20	3,11	0,00		2,78	0,00	52,80	146,52	150,92	0,00
557,00	2,44	0,00		2,44	0,00	14,00	34,09	35,11	0,00
571,00	2,43	0,00					Suma	2045,90	0,00